

ROZPOČET

Stavba: Čp.130 p.Rozenkranc - koupelna

Objekt:

Část:

Objednatel: Obec Mariánské Radčice

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: B.Krem

Datum: 16.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	C jedn.
1	2	3	4	5	6

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

1	340236212	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000	
---	-----------	--	-----	-------	--

6

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

2	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	1,062	
3	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,450	
4	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	0,090	
5	612423521	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká	m2	1,062	

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

6	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,200	
7	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	10,000	
8	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	1,600	
9	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	3,000	
10	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	14,400	
11	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,323	
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,323	
13	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	5,292	

99

Přesun hmot

14	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,246	
----	-----------	---	---	-------	--

PSV

Práce a dodávky PSV

721

Zdravotní technika - vnitřní kanalizace

15	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	1,600	
16	721174043	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 50	m	1,600	
17	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1,600	
18	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,003	
19	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770	

722

Zdravotní technika - vnitřní vodovod

20	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	2,400	
21	722173103	Potrubí vodovodní plastové PE- 20x2,8 mm	m	9,500	
22	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	9,500	
23	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	
24	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100	m	9,500	
25	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	9,500	
26	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,005	
27	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	

725

Zdravotníka - zařizovací předměty

28	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	
29	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	
30	725220841	Demontáž van ocelová	soubor	1,000	
31	725222151	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou rohová 1200x1200 mm vč krycích panelů	soubor	1,000	1
32	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,057	
33	725811161	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 1/2	soubor	1,000	
34	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojevací trubičkou	soubor	4,000	
35	551456330	ventil rohový mosazný T 86A 1/2	kus	4,000	
36	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	
37	725822711	Montáž baterie umyvadlové nástěnné chromované	kus	1,000	
38	725831411	Montáž baterie vanová nástěnná G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	
39	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	
40	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	
41	998726202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	

735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

42	735410911	Zpětná montáž el. přímotopu stavební délky do 700 mm	kus	1,000	
43	735411811	Demontáž el. přímotopu stavební délky do 700 mm	kus	1,000	
44	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,017	
45	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,390	

747

Elektromontáže - kompletace rozvodů

46	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	
47	345354000	vypínač jednopólový	kus	2,000	
48	747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	
49	345367050	zásuvky TANGO	kus	2,000	

748

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

50	748141112	Montáž svítidlo stropní přisazené vč. dodávky	kus	2,000	
51	74814111R	Demontáž a montáž nových rozvodů elektro - boiler	soub	1,000	

766

Konstrukce truhlářské

52	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	
53	998766202	m	%	1,080	

767

Konstrukce zámečnické

54	767193805	Demontáž větracího mřížky	kus	1,000	
----	-----------	---------------------------	-----	-------	--

771

Podlahy z dlaždic

55	771573113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	4,860	
56	597611600	dlaždice keramické koupelny 30 x 30 x 0,9 cm l. j.	m2	5,103	
57	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,860	
58	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	4,860	
59	771579194	Příplatek k montáž podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu	m2	4,860	
60	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,860	

61	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	ks	24,000	
62	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580	

776 Podlahy povlakové

63	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	5,250	
----	-----------	---	----	-------	--

781 Dokončovací práce - obklady keramické

64	781413111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinnových lepených do 22 ks/m2	m2	18,000	
65	597610350	obkladačky keramické koupelny 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	19,255	
66	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinnových za plochu do 10 m2	m2	18,000	
67	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinnových za nerovný povrch	m2	18,000	
68	781493111	Plastový profil lepený rohový	m	16,000	
69	781493211	Plastový profil lepený vanový	m	3,600	
70	781493511	Plastový profil lepený ukončovací	m	14,650	
71	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	18,000	
72	781495185	Řezání keramických obkladaček rovné	ks	42,000	
73	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	

784 Dokončovací práce - malby

74	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	21,060	
75	784453631	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé ořezuvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	17,010	

Celkem

DPH 14 %

Celkem s DPH

Poznámka:

Zařizovací předměty, dlažby a obklady jsou oceněny standardní cenou. Cena bude upravena dle nákupu podle požadavku investora.

OBEC
Mariánské Radčice
435 32