

ROZPOČET

Stavba: Čp.163 - kolny

Objekt:

Část:

Objednatel: Obec Mariánské Radčice

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: B.Kreml

Datum: 23.3.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

1	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	7,000			
2	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	6,000			
3	593219060	<i>překlad plochý - YTONG</i>	kus	6,000			

4

Vodorovné konstrukce

4	417352111	Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů Ytong ve zdech tl 200 mm	m	17,200			
5	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,047			

6

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

6	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	33,900			
7	620411135	Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný	m2	34,200			
8	622474116	Vnější omítka stěn z pórbetonu ze suché směsi Ytong tl 12 mm	m2	34,200			
9	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	34,200			
10	631312511	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,165			
11	631313511	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,456			
12	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,036			

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

13	949111111	Lešení lehké pomocné kožové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	27,000			
----	-----------	--	----	--------	--	--	--

99

Přesun hmot

14	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	12,759			
----	-----------	---	---	--------	--	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	16,800			
16	111631500	<i>lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg</i>	t	0,005			
17	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	16,800			
18	628361140	<i>pás těžký asfaltovaný BITALBIT</i>	m2	19,320			
19	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,093			

712

Povlakové krytiny

20	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	18,000			
21	111631500	<i>lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg</i>	t	0,005			

22	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	36,000	
23	628331650	pás těžký asfaltovaný Extrasklobit	m2	41,400	
24	998712101	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,244	

762 Konstrukce tesařské

25	762132138	Montáž bednění stěn z OSB desek	m2	10,500	
26	607261180	deska dřevostěpková OSB 3 N nebroušená ostrohranná 1,8 x 125 x 250 cm	m2	11,550	
27	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,208	
28	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	24,500	
29	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,323	
30	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	18,000	
31	605111090	řezivo jehličnaté SM 2 - 3,5 m tl. 23 mm	m3	0,495	
32	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světličky, klíny	m3	0,818	
33	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,605	

764 Konstrukce klempířské

34	764323230	Oplechování Pz okapů lepenková krytina rš 330 mm	m	6,000	
35	764352201	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	6,000	
36	764391210	Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 250 mm	m	12,000	
37	764454202	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm	m	2,100	
38	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,049	

766 Konstrukce truhlářské

39	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m	kus	3,000	
40	611441350	dveře plastové 1křídlové OS 80x200 cm	kus	3,000	
41	766660722	Montáž dveřního kování	kus	3,000	
42	549146240	klíka včetně štítu a montážního materiálu	kus	3,000	
43	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,211	

783 Dokončovací práce - nátěry

44	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	46,780	
----	-----------	--	----	--------	--

784 Dokončovací práce - malby

45	784412301	Pačkování vápenným mlékem se začištěním dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	33,900	
46	784453631	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	33,900	

Celkem

20% DPH

Celkem s DPH

113 441,77

13,984

22 688,35

136 130,12