

Dodatek č.3 smlouvy o dílo č. 08072014-1

uzavřené podle § 2586 – 2635 Občanského zákoníku č. 89/2012

na akci:

„Sanace objektu č.p. 54 v Mariánských Radčicích“

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Mariánské Radčice**
Zastoupený: p. **Jaroslav Sikora** - starosta
Adresa sídla: Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice
IČO: 266 078
Tel./fax: 476 744 342
Mobil: 724 136 816
Bank. spojení: KB Most, expozitura Litvínov
Číslo účtu: 3022-491/0100
e-mail: mradcice@pons.cz

2. Zhotovitel: **R-test s.r.o.**
Zastoupený: Josef Růžička
Adresa: Mezibořská 764, 436 01 Litvínov
IČO: 28705734
DIČ: CZ28705734
Tel. 774 620 266
e-mail: ruzacop@seznam.cz
Bank. spojení: ČSOB Litvínov
Číslo účtu: 230968797/0300

Na základě dohody obou stran se mění článek VII. takto:

Původní text:

Článek VII. Cena za dílo.

1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. III. této smlouvy se dohodou smluvních stran stanovuje v následujícím členění jako cena nejvýše přípustná. Obsahuje veškeré náklady nutné na řádné provedení díla.

Cena bez DPH	760.870,- Kč
DPH	114.131,- Kč
Cena celkem včetně DPH	875.001,- Kč

Platba bude provedena za skutečně provedené práce.

Se mění na nový text:

Článek VII. Cena za dílo.

1. Strany se dohodly na maximální smluvní ceně za provedení díla ve výši 760.870,- Kč + 92.582,- Kč bez DPH, **CELKEM: 853.452,- Kč bez DPH** (Osmsetpadesátřítisícčtyřistapadesátdvakerun).

Tato cena zahrnuje vícepráce a méněpráce dle zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích ze dne 11.11.2014. Výkaz více a méně prací je přílohou tohoto dodatku.

Článek XIV se doplňuje takto:

XIV. Závěrečná ustanovení.


1. Dodatek číslo 3 smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 exemplář.

Ostatní články zůstávají beze změny.

V Mariánských Radčicích dne 19.12.2014

Za objednatele:

OBEC
Mariánské Radčice
435 32



Jaroslav Sikora
starosta obce

V Mariánských Radčicích dne 19.12.2014

Za zhotovitele:


stavební a obchodní společnost
IČ: 28705734
DIČ: CZ28705734

test s.p.a. ①
Masarykova 764
436 01 LITVÍNŮV

Josef Růžicka
jednatel

Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích

Sledované období: červenec - říjen rok: 2014

Zhotovitel IČ: 28705734
DIČ: CZ 28705734
Název: R – test s.r.o.
Sídlo: Mezibořská 764
436 01 Litvínov

Objednatel IČ: 266078
DIČ:
Název: Obec Mariánské Radčice
Sídlo: Komenského 4
435 32 Mariánské Radčice

Smlouva číslo: 08072014-1
Název stavby: Sanace objektu č.p. 54 v Mariánských Radčicích
Vícepráce a méněpráce

Odsouhlasené údaje:

	Od zaháj. do konce předchozího období	Ve sledovaném období	Od zaháj. do konce sledov. období
Stav. práce dokončené dle SoD bez DPH	0,-	92 582,- Kč	92 582,- Kč
Zálohy	0,-	0,- Kč	0,- Kč
DPH 15 %	0,-	13 887,- Kč	13 887,- Kč
CELKEM s DPH	0,-	106 469,- Kč	106 469,- Kč

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel potvrzuje objemy prací podle smlouvy o dílo § 536 – 565 obchodního zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo a o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnosti za vady a přechodu vlastnictví ke stanovenému dílu.

Za zhotovitele:

 **R-test** s.r.o.
stavební a obchodní společnost
Mezibořská 764 IČ: 28705734
436 01 Litvínov DIČ: CZ28705734


V Litvínově, 11.11.2014

Příloha:

Soupis provedených prací

Za objednatele:


Obec Mariánské Radčice

Za TDI: 

Položkový rozpočet

Stavba :	Mariánské Radčice - Sanace objektu č.p. 54 VCP 1	0
Objekt :	BD č.p. 54	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	962 03-6412.R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm	m2	3,88	110,00	426,80
2	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm izolační přizdívka	m2	8,40	82,00	688,80
3	978 07-1221.R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2	m2	8,40	105,50	886,20
4	155 28-2192.U00	Příp za ruční dočišť oc kartáči vni zdíva pročištění spar	m2	8,40	35,00	294,00
5	0359791111R00	Vnitrost doprava suti 10m	t	1,45	60,00	87,00
6	997013831U00	Skládkovné směsný odpad	t	1,45	140,00	203,00
7	997002511U00	Vodor přemíst suti -1km	t	1,45	85,00	123,25
8	997002519U00	Přípl ZKD 1km suť	t	34,80	4,00	139,20
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 848,25
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
9	722 17-1932.R00	Zaslepení trubky, tvarovky plastové DN 20	kus	1,00	93,00	93,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				93,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Mariánské Radčice - Sanace objektu č.p. 54 VCP 2	0
Objekt :	BD č.p. 54	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	175 10-0020.RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	0,50	1 016,00	508,00
	Celkem za	1 Zemní práce				508,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
2	631 31-2141.R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,60	3 190,00	1 914,00
3	631 36-1921.RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,02	25 190,00	503,80
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 417,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	962 03-6412.R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm	m2	23,00	110,00	2 530,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 530,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
11	722 17-0801.R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	13,00	13,00	169,00
12	722 17-1211.R00	Potrubí z PE/LD, D 20/2,0 mm	m	13,00	293,50	3 815,50
13	722 17-5112.R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj DN 20	kus	19,00	40,40	767,60
14	286-55022	T kus d 20 mm PP R Instaplast jednoznačný	kus	1,00	6,18	6,18
15	286-53101	Koleno tlakové PE LD (rPE) d 20 mm 90°	kus	15,00	17,61	264,15
16	551-10007.2	Kohout kulový voda 1/2" páčka	kus	2,00	121,50	243,00
17	551-12001.0	Šroubení EK 020 1/2"	kus	3,00	70,00	210,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				5 475,43
Díl: 725		Zařizovací předměty				
18	725 22-0831.R00	Demontáž van rohových	soubor	1,00	113,50	113,50
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				113,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
19	767 58-1801.R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	7,50	141,00	1 057,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 057,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Mariánské Radčice - Sanace objektu č.p. 54 VCP 3	0
Objekt :	BD č.p. 54	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
		Zemní práce				
1	115 10-0001.RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	72,00	73,50	5 292,00
2	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,40	423,50	592,90
3	131 20-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	14,00	605,00	8 470,00
4	131 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	14,00	41,00	574,00
5	151 10-1201.R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	28,00	67,60	1 892,80
6	151 10-1211.R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	28,00	26,00	728,00
7	151 10-1401.R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	8,00	90,30	722,40
8	151 10-1411.R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	8,00	21,90	175,20
9	132 20-1101.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	-20,64	220,00	-4 540,80
10	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-20,64	40,00	-825,60
11	132 20-1101.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	2,40	220,00	528,00
12	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,40	40,00	96,00
13	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	20,64	806,00	16 635,84
14	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,20	806,00	1 773,20
15	175 10-0020.RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	2,90	1 016,00	2 946,40
16	175 20-0022.RAC	Obsyp objektu štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	7,50	1 232,00	9 240,00
17	182 00-1110.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	8,00	270,00	2 160,00
	Celkem za	1 Zemní práce				46 460,34
Díl: 2						
		Základy,zvláštní zakládání				
18	271 53-1112.R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	0,60	1 033,00	619,80
19	273 32-1311.R00	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)	m3	0,60	2 355,00	1 413,00
20	273 36-1921.RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,02	19 800,00	396,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				2 428,80
Díl: 3						
		Svislé konstrukce				
21	347013113R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RBI 12,5mm	m2	-32,39	725,00	-23 484,20
22	347013113R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RBI 12,5mm	m2	4,00	725,00	2 900,00
23	350 01	Obetonování jímky, přibetonování nopové folie	m3	0,80	2 450,00	1 960,00
24	350 02	Kotevní trny	ks	10,00	80,00	800,00
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				-17 824,20
Díl: 5						
		Komunikace				
25	564 75-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	2,40	130,50	313,20
26	577 14-1312.R00	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	2,40	450,00	1 080,00
	Celkem za	5 Komunikace				1 393,20
Díl: 61						
		Úpravy povrchů vnitřní				
27	612 40-9991.R00	Začištění omítek nad podlahou š. 10 cm	m	23,00	52,00	1 196,00
28	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	6,00	266,50	1 599,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				2 795,00
Díl: 62						
		Úpravy povrchů vnější				
29	612 10-0020.RAA	Začištění omítek kolem lišty nopové izolace	m	60,00	55,00	3 300,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				3 300,00
Díl: 63						
		Podlahy a podlahové konstrukce				
30	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	5,00	2 420,00	12 100,00
31	631311114U00	Mazanina -8cm C16/20	m3	-1,19	2 650,00	-3 150,85
32	931311199U00	Dodávka a osazení tvarovek IGLÚ 30 cm vč. systém pásu proti zasypání	m	-23,78	420,00	-9 987,60
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-1 038,45
Díl: 8						
		Trubní vedení				
33	871 31-3120.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 110 včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x4,0x5000	m	13,00	150,00	1 950,00
34	871 31-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	26,00	150,00	3 900,00
35	871 35-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	1,00	235,50	235,50
36	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 vč. dodání tvarovek	kus	12,00	162,00	1 944,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Marianské Radčice - Sanace objektu č.p. 54 VCP 3	0
Objekt :	BD č.p. 54	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	877 35-3121.RT2	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 včetně dodávky kolena PVC DN 200, 30st.	kus	2,00	222,50	445,00
38	899 62-3151.R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	0,10	2 475,00	247,50
39	899 01	Napojení kanalizace na stávající vč. vybourání otvoru	hod	2,00	160,00	320,00
40	899 02	Mtz kanalizace studniční pěnou vč. dodávky	kpl	1,00	220,00	220,00
41	894215199	Napojení odvodnění na stávající kanalizaci vč. dodávky a osazení kontrolních šachet	kus	-1,00	4 000,00	-4 000,00
42	894 43-1110.R00	Osazení plastové jímky prům.1500 mm	kus	1,00	1 450,00	1 450,00
43	283-01	Jímka plastová kruhová prům. 150 cm vč. vybavení	kus	1,00	34 500,00	34 500,00
44	899 10-3111.RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu, nástavce a zamykání	kus	1,00	3 150,00	3 150,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				44 362,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
45	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	13,00	287,00	3 731,00
46	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,50	72,00	1 404,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				5 135,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
47	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	-34,40	140,00	-4 816,00
48	59217512	Obrubník Best PARKAN přírodní 100x5x20 cm	kus	-35,00	65,00	-2 275,00
49	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	-24,00	140,00	-3 360,00
50	59217512	Obrubník Best PARKAN přírodní 100x5x20 cm	kus	-26,40	65,00	-1 716,00
51	965 04-3431.RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	0,70	2 395,00	1 676,50
52	969 02-1111.R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	8,00	119,00	952,00
53	971 03-3441.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00	184,50	184,50
54	970 23-1100.R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 20 mm	m	60,00	75,00	4 500,00
55	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,00	56,00	336,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-4 518,00
Díl: 97		Odvoz a uložení vybouraných hmot				
56	035979111R00	Vnitrost doprava suti 10m	t	2,30	60,00	138,00
57	997002511U00	Vodor přemíst suti -1km	t	2,30	85,00	195,50
58	997002519U00	Přípl ZKD 1km suť	t	55,20	4,00	220,80
59	997013831U00	Skládkovné směsný odpad	t	2,30	140,00	322,00
	Celkem za	97 Odvoz a uložení vybouraných hmot				876,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
60	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	23,80	85,00	2 023,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 023,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
61	762511173U00	Podlaha CETRIS 2x12 sraz šroub	m2	-39,58	485,00	-19 196,30
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				-19 196,30
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
62	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg L 100x150x10 mm - 36 ks, závit, tyč, matky, podlož	kg	72,00	155,00	11 160,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				11 160,00
Díl: 783		Nátěry				
63	783782206R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem 2x	m2	-79,15	40,00	-3 166,00
	Celkem za	783 Nátěry				-3 166,00

Rekapitulace - VCP a MNP

Stavba: **Sanace domu č.p. 54**

Objednatel: obec Mariánské Radčice

Zhotovitel: R - test s.r.o.

Objekt - popis	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč. DPH
Stavební práce - VCP a MNP č.1	3 088,00 Kč	463,00 Kč	3 551,00 Kč
Stavební práce - VCP a MNP č.2	12 707,00 Kč	1 906,00 Kč	14 613,00 Kč
Stavební práce - VCP a MNP č.3	76 787,00 Kč	11 518,00 Kč	88 305,00 Kč
Cena celkem	92 582,00 Kč	13 887,00 Kč	106 469,00 Kč

Datum: 7.10.2014

Za zhotovitele: J. Růžička


stavební a obchodní společnost
Mezibořská 764 IČ: 28705734
436 01 LITVÍNOV DIČ: CZ28705734

