

## SOUPIS PRACÍ – KULTURNÍ DŮM MARIÁNSKÉ RADČICE

### 1.NP

#### **Zádveří**

- Obklad stěn dřevěnými palubkami do v. 1,2 m
- Vybourání části dlažky u vstupu + doplnění bet. mazaniny
- Stržení lina + nové, vč. schodiště do 2.NP
- Malby v celém prostoru (bílá + barva - rozsah a odstín upřesní investor) vč. schod. prostoru ke vstupu do 1.PP
- Doplnění vnitřních parapetů

### 2.NP

#### **Schodišťový prostor**

- Doplnění parapetů
- Malba v celém prostoru (bílá + barva)
- Stržení lina + nové
- Nátěr zábradlí

#### **Chodba**

- Stržení lina + nové
- Doplnění parapetů
- Nové dveře (mimo plastových)
- Malba v celém prostoru (bílá + barva)
- Nátěr zábradlí

#### **Klubovna svazu žen**

- Malba v celém prostoru (bílá)
- Doplnění parapetů

#### **Šatna**

- Stržení lina + nové
- Malby v celém prostoru (bílá)
- Doplnění vnitřních parapetů
- Nové osvětlení + vypínač vč. úpravy el. rozvodů
- Podávací okno - opálení st. nátěru, nový nátěr, drobné opravy, popř. přetmelení

#### **WC - ženy**

- Nové vnitřní dveře + zárubně
- Bourání obkladů a dlažby + nové
- Nová WC, umyvadlo vč. rozvodů vody a kanalizace a potřebných úprav
- Nový průtokový ohřívač TV + baterie
- Nové osvětlení + vypínač vč. úpravy el. rozvodů
- Doplnění vnitřních parapetů
- Malba v celém prostoru (bílá)

## **WC - muži**

- Nové vnitřní dveře + zárubně
- Bourání obkladů a dlažby + nové
- Nová WC, pisoáry (2x), umyvadlo vč. rozvodů vody a kanalizace a potřebných úprav
- Nový průtokový ohřívač TV + baterie
- Nové osvětlení + vypínač vč. úpravy el. rozvodů
- Doplnění vnitřních parapetů
- Malba v celém prostoru (bílá)

## **Spojovací chodba (kadeřnictví)**

- Demontáž kadeřnického křesla
- Nové umyvadlo vč. baterie, výlevka, kohout na napouštění vody
- Úpravy rozvodů – voda + odpad
- Malba v celém prostoru (bílá)

## **Šatna - umělci**

- Malba v celém prostoru (bílá)
- Nové vstupní dveře
- Doplnění vnitřních parapetů

## **Místnost pod schodištěm na pódium**

- Malby v celém prostoru (bílá)
- Doplnění vnitřních parapetů
- Doplnění zábradlí

## **Šatna - umělci 2**

- Malba v celém prostoru (bílá)
- Doplnění vnitřních parapetů

## **Kancelář**

- Stržení lina + nové
- Malby v celém prostoru (bílá)
- Doplnění vnitřních parapetů

## **Pódium**

- Malby v celém prostoru (bílá)
- Doplnění vnitřních parapetů
- Nové osvětlení
- Výměna krytiny – demontáž + nové parkety
- Nové dřev. schodiště, vč. zábradlí + demont. stávajícího
- Demontáž obložení schodiště na podium + zřízení nového z palubek

## **Sál**

- Výměna osvětlení v části sálu u pódia
- Doplnění parapetů
- Broušení + spárování parket, nové podlahové lišty
- Malba v celém prostoru (bílá + barva)
- Místy oprava - škrábání malby + štuk
- U výdejního okna do kuchyni – obklad keramický, v. 1,0 m
- Nové výdejní okénko – plastové
- Nové dveře za sálu do chodby ke kuchyni – vstupní
- U vstupních plastových dveří – výměna přechodové lišty

## **Spojovací chodba - sál - kuchyň**

- Malby v celém prostoru (bílá)

## **Kuchyň**

- Stržení lina + nové
- Malby v celém prostoru (bílá)
- Doplnění vnitřních parapetů
- V celém prostoru - obklad keramický, v. 1,5 m
- Položení podlahových OSB desek tl. 18 mm
- Nové vnitřní dveře + zárubeň
- Demontáž stáv. vodovod. baterie, dodávka a montáž nové vč. úpravy rozvodů
- Demontáž bojleru – dodávka montáž nového – ležatý (umístění pod stropem) 120l, vč. úpravy rozvodů vody + elektro

## **POLOŽKOVÝ ROZPOČET NEOBSAHUJE:**

- Vyklizení prostorů dotčených plánovanými pracemi
- Demontáž a zpětnou montáž šatních věšáků
- Demontáž kadeřnického křesla
- Demontáž bojleru pro potřeby kadeřnického křesla (nutno zvážit v průběhu při realizaci)
- Demontáž otopných těles (el. přímotopy)
- Demontáž garnýží
- Nátěr ocel. mříže do sklepních prostor
- Demontáž reflektorů (malý sál)
- Demontáž opon na pódiu
- Demontáž ocel, kce bývalého kinopromítače
- Demontáž a vyklizení vybavení kuchyně (obsahuje demontáž bojleru a vod. baterie, vč. dodání nových)
- Demontáž a zpětnou montáž WC vybavení (držák toal. papíru, zásobník na mýdlo, papír, utěrky)