

SOUPIS PRACÍ –MARIÁNSKÉ RADČICE – REKO TERASY U KD

BOURÁNÍ + DEMONTÁŽE:

- Odsekání obkladu (sokl) KD – kabřinec
- Demontáž venkovního posezení – 2 ks
- Demontáž stojanu na kola
- Demontáž ocel. zábradlí
- Vysazení ocel. mříží vstupních dveří (2x2 ks)
- Demontáž keramické dlažby + dočištění povrchu
- Frézování podkladní bet. mazaniny 4 cm => zajištění doporučeného spádu terasy
- Bourání obvod. betonového pásu (do hl. 400 mm pod terén)
- Demolice stáv. schodiště
- Rozebrání stáv. chodníku ze zámk. dlažby (š. cca 300 mm) z důvodu výkopů pro založení nových obvodových zdí terasy

NOVÝ STAV:

- Nový ŽB základ pod obvodovou zeď
- Obvodová zeď z jednostranně štípaných tvarovek KB blok t. 200 mm + dobetonování – výška do úrovně dlažby terasy
- Strana do ul. Komenského oboustranně štípané v. cca 950 mm nad úroveň terasy + zákrytové stříšky
- Strana do parku – ukončení v úrovni terasy
 - o V případě položení zámkové dlažby – rovné zákrytové stříšky (výšková úroveň navazuje na zámkovou dlažbu)
 - o Pokud dojde k položení dlažby Teraso, bude dlažba položena až na konec obvodových KB bloků (dojde k jejich překrytí)
- Nová zámková, alt. terasová dlažba – tl. 40 mm, barva žlutá do beton. mazaniny tl. 20 mm + dilatace 6 x 6m.
- Nové schody – Best Canto
- Zřízení nového kamenného obkladu soklu – barva a typ bude upřesněn při realizaci objednatelem
- Dodávka a ukotvení 3 ks venkovního posezení
- Opětovná montáž stojanu na kola + dveřních mříží vč. příp. výškové úpravy
- Dodávka a montáž čistící rohože v rámu do dlažby – 2 ks
- Oprava rozebrané zámkové dlažby chodníků

POLOŽKOVÝ ROZPOČET NEOBSAHUJE:

- Demontáž stávajících 2 ks košů na odpadky
- Dodávku a osazení nových košů na odpadky