

SOUPIS PRACÍ – VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY MARIÁNSKÉ RADČICE Č.P. 7

DEMONTÁŽ

Střešní krytina a klempířské prvky

- Odstranění stávající živičné krytiny, klempířských prvků, hromosvodu
- Prohlídka krovu, případná výměna poškozených prvků (pol. v rozpočtu uvažována na 1 m, resp. 1m², v případě potřeby účtováno dle skutečně provedeného objemu prací)
- Demontáž střešních oken a výlezu (výšková úprava)
- Odvoz a likvidace sutí.

MONTÁŽ

Střešní krytiny a klempířské prvky

- Montáž latí, kontralatí + difuzní fólie
- Pokládka střešní krytiny – krytina SATJAM tl. 0,6 mm, typ a barevný odstín dle dohody s investorem
- Nátěr tesařských kcí Bochemitem, vč. dřevěných prvků vikýřů
- Klempířské prvky (vč. oplechování dřev. prvků vikýřů) – **v barevném provedení shodném s barvou krytiny**
- Osazení střešních oken vč. příp. úpravy SDK v interiéru
- Montáž hromosvodu vč. revize

Při realizaci prací nebude umožněn přístup na střechu přes prostory bytového domu, s výjimkou prací spojených s případnou výškovou úpravou střešních oken a následné opravě sádkartonového obložení oken v interiéru. Z tohoto důvodu je nutné počítat s nutným použitím lešení.

Položkový rozpočet neobsahuje interiérovou malbu SDK prvků v případě úpravy střešních oken.